



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
dla jezdni

odcinek I w km 0+000 – 3+000



odcinek I w km 0+000 – 3+000
na odcinkach z wymianą podbudowy



1,5 cm warstwa ścieralna - cienka warstwa ścieralna na goraco typu BBTM
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 150 kg/m ²
siatka geosyntetyk o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m
4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5

Biuro Obsługi Inwestycji RABUD Roman Jankowski 77-200 Miastko, ul. Długa 6 m. 39		
Nazwa zadania: Odbudowa drogi powiatowej nr 1757G na odcinku Jasień - Nowa Wieś - Bawarnica - Parchowo		
Nazwa Rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - odcinek I		
Projektował: mgr inż. Roman Jankowski upr. bud. nr 88/POM/OKK/06	podpis:	skala: 1: 25
		nr rys. 13