Specyfikacja warunków
zbycia drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące zbycia drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych zgodnie z załączonym wykazem.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ust. 1.1.

1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

1) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu" na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie),
2) mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym" (zasady dostarcza Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie),
3) ścięcie drzew na wysokości 5 cm poniżej krawędzi jezdni (w przekroju ulicznym 20 cm poniżej płaszczyzny krawężnika). W przypadku niemożności ścięcia drzew zgodnie z powyższymi warunkami, należy je zfrezować.
4) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny, chodnik) z grubizny, konarów i gałęzi.

2. Sprzęt - ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

1) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, podnośnik samochodowy, frezarka mechaniczna do pni, ciągnik lub podobny sprzęt.
2) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drzew w kłodach.

3. Transport – ogólne wymagania dotyczące transportu.

Materiał należy przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

4. Wykonywanie robót

Wycinka drzew.
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

1) oznakowanie miejsca robót,
2) wycięcie drzew,
3) wywiezienia pni i gałęzi,
4) uporządkowanie terenu po wycince.

5. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na:

1) sprawdzeniu z przedmiarem ilości usuniętych drzew,
2) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince.

6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania robót

7.1. Zabezpieczenie należytego wykonania robót wynosi: 50,00 złotych za 1 sztukę przeznaczonego do wycinki drzewa. Zabezpieczenie należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację wykonawcy z wykonania zadania.

7.2. Oferent wygrywający licytację, przed podpisaniem umowy wpłaca zabezpieczenie należytego wykonania robót na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie nr 50 1020 4708 0000 7402 0004 4479.

7.3. Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie zwraca zabezpieczenie należytego wykonania robót w ciągu 5 dni od daty bezusterkowego odbioru robót potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony na wskazane konto bankowe.

7.4. Zabezpieczenie należytego wykonania robót przepada nieodwołalnie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie w przypadku nie usunięcia wad w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia w trakcie odbioru robót.

8. Płatności

8.1. W przypadku stawienia się więcej niż jednego oferenta przeprowadza się licytację, którą wygrywa oferent oferujący najwyższą cenę za drewno do pozyskania. Cena wywoławcza: 100,00 zł.
8.2. Oferent wygrywający licytację, przed rozpoczęciem wycinki drzew, w ciągu 5 dni od otrzymania rachunku lub noty księgowej wystawionej przez Zarząd Dróg Powiatowych w

Bytowie zapłaci za drewno opałowe na wskazane konto bankowe. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację wykonawcy z wykonania zadania.

9. Termin realizacji robót

Termin realizacji robót ustala się na dzień: wycinka drzew do 30.11.2019 r., uprzątnięcie terenu po wycince do 31.12.2019 r.

10. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

11. Odbiór robót

Odbioru robót związanych z wycinką drzew Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki

1) *wykaz drzew do wycinki wraz z ich lokalizacją*
2) *wzór umowy*